IL RTE 59 SOUTHBOUND

	RIGHT TURN			LANE 3			LANE 2/3			LANE 1/2			PGL		LEFT TURN LANE 1			LEFT TURN LANE 2		
STATION	ELEV	SLOPE	O/S	ELEV	SLOPE	O/S	ELEV	SLOPE	O/S	ELEV	Slope	O/S	ELEV	O/S	ELEV	SLOPE	O/S	ELEV	SLOPE	O/S
807+01	706.07	-2.50	48.00	706.37	-2.50	36.00	706.67	-2.00	24.00	706.91	-2.00	12.00	707.15	0.00	707.33	1.50	12.00	707.15	-1.50	24.00
807+25	705.98	-2.50	48.00	706.28	-2.50	36.00	706.58	-2.00	24.00	706.82	-2.00	12.00	707.06	0.00	707.24	1.50	12.00	707.06	-1.50	24.00
807+50	705.90	-2.50	48.00	706.20	-2.50	36.00	706.50	-2.00	24.00	706.74	-2.00	12.00	706.98	0.00	707.16	1.50	12.00	706.98	-1.50	24.00
807+75	705.84	-2.50	48.00	706.14	-2.50	36.00	706.44	-2.00	24.00	706.68	-2.00	12.00	706.92	0.00	707.10	1.50	12.00	706.92	-1.50	24.00
808+00	705.83	-2.50	48.00	706.13	-2.50	36.00	706.43	-2.00	24.00	706.67	-2.00	12.00	706.91	0.00	707.09	1.50	12.00	706.91	-1.50	24.00
808+25	705.85	-2.50	48.00	706.15	-2.50	36.00	706.45	-2.00	24.00	706.69	-2.00	12.00	706.93	0.00	707.11	1.50	12.00	706.94	-1.50	23.49
808+50	705.92	-2.50	48.00	706.22	-2.50	36.00	706.52	-2.00	24.00	706.76	-2.00	12.00	707.00	0.00	707.18	1.50	12.00	707.04	-1.50	21.48
808+75	706.02	-2.50	48.00	706.32	-2.50	36.00	706.62	-2.00	24.00	706.86	-2.00	12.00	707.10	0.00	707.28	1.50	12.00	707.17	-1.50	19.48
809+00	706.16	-2.50	48.00	706.46	-2.50	36.00	706.76	-2.00	24.00	707.00	-2.00	12.00	707.24	0.00	707.42	1.50	12.00	707.34	-1.50	17.48
809+25	706.34	-2.50	48.00	706.64	-2.50	36.00	706.94	-2.00	24.00	707.18	-2.00	12.00	707.42	0.00	707.60	1.50	12.00	707.55	-1.50	15.47
809+50	706.56	-2.50	48.00	706.86	-2.50	36.00	707.16	-2.00	24.00	707.40	-2.00	12.00	707.64	0.00	707.84	1.50	13.47			
809+75	706.81	-2.50	48.00	707.11	-2.50	36.00	707.41	-2.00	24.00	707.65	-2.00	12.00	707.89	0.00	708.06	1.50	11.46			
810+00	707.11	-2.50	48.00	707.41	-2.50	36.00	707.71	-2.00	24.00	707.95	-2.00	12.00	708.19	0.00	708.33	1.50	9.46			
810+25	707.44	-2.50	48.00	707.74	-2.50	36.00	708.04	-2.00	24.00	708.28	-2.00	12.00	708.52	0.00	708.63	1.50	7.45			
810+50	707.81	-2.50	48.00	708.11	-2.50	36.00	708.41	-2.00	24.00	708.65	-2.00	12.00	708.89	0.00	708.97	1.50	5.45			
810+75	708.22	-2.50	48.00	708.52	-2.50	36.00	708.82	-2.00	24.00	709.06	-2.00	12.00	709.30	0.00	709.35	1.50	3.44			
811+00	708.67	-2.50	48.00	708.97	-2.50	36.00	709.27	-2.00	24.00	709.51	-2.00	12.00	709.75	0.00	709.77	1.50	1.44			
811+25	709.16	-2.50	48.00	709.46	-2.50	36.00	709.76	-2.00	24.00	710.00	-2.00	12.00	710.24	0.00						
811+50	709.69	-2.50	48.10	709.99	-2.50	36.09	710.29	-2.00	24.06	710.53	-2.00	12.03	710.77	0.00						
811+75	710.24	-2.50	48.30	710.54	-2.50	36.30	710.85	-2.00	24.20	711.09	-2.00	12.10	711.33	0.00						
812+00	710.85	-2.50	48.62	711.15	-2.50	36.62	711.45	-2.00	24.41	711.70	-2.00	12.20	711.94	0.00						
812+25	711.48	-2.50	49.06	711.78	-2.50	37.05	712.09	-2.00	24.69	712.33	-2.00	12.34	712.58	0.00						
812+50	712.15	-2.50	49.61	712.45	-2.50	37.60	712.76	-2.00	25.05	713.01	-2.00	12.51	713.26	0.00						
812+75																				
813+00																				
813+25																				
813+50																				
813+75																				
814+00																				
814+25																				
814+50																				
814+75																				
815+00																				
815+25																				
815+50																				
815+75																				
816+00																				
816+25																				
816+50																				
816+75																				
817+00																				
817+25																				
817+50																				
817+75																				
818+00																				
818+25																				
818+50																				
818+75																				
819+00																				
819+25																				
819+50																				
819+75																				
820+00																				
820+25																				

DDI INTERSECTION
(SEE PAVEMENT JOINTING & ELEVATION PLANS)

IL RTE 59 NORTHBOUND

	PGL		LANE 1/2			LANE 2/3			LANE 3			RIGHT TURN		
STATION	ELEV	O/S	ELEV	SLOPE	O/S	ELEV	SLOPE	O/S	ELEV	SLOPE	O/S	ELEV	SLOPE	O/S
907+00	707.15	0.00	706.91	-2.00	12.00	706.67	-2.00	24.00	706.37	-2.50	36.00	706.07	-2.50	48.00
907+25	707.06	0.00	706.82	-2.00	12.00	706.58	-2.00	24.00	706.28	-2.50	36.00	705.98	-2.50	48.00
907+50	706.98	0.00	706.74	-2.00	12.00	706.50	-2.00	24.00	706.20	-2.50	36.00	705.90	-2.50	48.00
907+75	706.92	0.00	706.68	-2.00	12.00	706.44	-2.00	24.00	706.14	-2.50	36.00	705.84	-2.50	48.00
908+00	706.91	0.00	706.67	-2.00	12.00	706.43	-2.00	24.00	706.13	-2.50	36.00	705.83	-2.50	48.00
908+25	706.93	0.00	706.69	-2.00	12.00	706.45	-2.00	24.00	706.15	-2.50	36.00	705.85	-2.50	48.00
908+50	706.99	0.00	706.75	-2.00	12.00	706.51	-2.00	24.00	706.21	-2.50	36.00	705.91	-2.50	48.00
908+75	707.09	0.00	706.85	-2.00	12.00	706.61	-2.00	24.00	706.31	-2.50	36.00	706.01	-2.50	48.00
909+00	707.23	0.00	706.99	-2.00	12.00	706.75	-2.00	24.00	706.45	-2.50	36.00	706.15	-2.50	48.00
909+25	707.41	0.00	707.17	-2.00	12.00	706.93	-2.00	24.00	706.63	-2.50	36.00	706.33	-2.50	48.00
909+50	707.63	0.00	707.39	-2.00	12.00	707.15	-2.00	24.00	706.85	-2.50	36.00	706.55	-2.50	48.00
909+75	707.88	0.00	707.64	-2.00	12.00	707.40	-2.00	24.00	707.10	-2.50	36.00	706.80	-2.50	48.00
910+00	708.17	0.00	707.93	-2.00	12.00	707.69	-2.00	24.00	707.39	-2.50	36.00	707.09	-2.50	48.00
910+25	708.51	0.00	708.27	-2.00	12.01	708.03	-2.00	24.01	707.73	-2.50	36.02	707.43	-2.50	48.02
910+50	708.88	0.00	708.64	-2.00	12.03	708.40	-2.00	24.06	708.10	-2.50	36.08	707.80	-2.50	48.09
910+75	709.28	0.00	709.04	-2.00	12.07	708.80	-2.00	24.13	708.50	-2.50	36.19	708.20	-2.50	48.20
911+00	709.73	0.00	709.49	-2.00	12.12	709.25	-2.00	24.24	708.94	-2.50	36.35	708.64	-2.50	48.37
911+25	710.22	0.00	709.98	-2.00	12.19	709.73	-2.00	24.38	709.43	-2.50	36.56	709.13	-2.50	48.58
911+50	710.74	0.00	710.49	-2.00	12.27	710.25	-2.00	24.55	709.94	-2.50	36.82	709.64	-2.50	48.83
911+75	711.30	0.00	711.05	-2.00	12.37	710.81	-2.00	24.75	710.50	-2.50	37.13	710.20	-2.50	49.14
912+00	711.90	0.00	711.65	-2.00	12.49	711.40	-2.00	24.98	711.09	-2.50	37.48	710.79	-2.50	49.49
912+25	712.54	0.00	712.29	-2.00	12.62	712.04	-2.00	25.25	711.72	-2.50	37.88	711.42	-2.50	49.89
912+50	713.22	0.00	712.96	-2.00	12.76	712.71	-2.00	25.54	712.39	-2.50	38.33	712.09	-2.50	50.34
912+75	713.94	0.00	713.68	-2.00	12.92	713.42	-2.00	25.87	713.10	-2.50	38.83	712.80	-2.50	50.83
913+00														
913+25														
913+50														
913+75														
914+00														
914+25														
914+50														
914+75														
915+00														
915+25														
915+50														
915+75														
916+00														
916+25														
916+50														
916+75														
917+00														
917+25														
917+50														
917+75														
918+00														
918+25														
918+50														
918+75														
919+00														
919+25														
919+50														
919+75														
920+00														
920+25														

DDI INTERSECTION
(SEE PAVEMENT JOINTING & ELEVATION PLANS)