BINDER THICKNESS SCHEDULE

STATION	Left Slope	Right Slope	CONTROL POINT	TOTAL HMA THICKNESS (IN)			BINDER COURSE (IL 19.0 FG) THICKNESS (IN)		
	%	%		LT	CTR	RT	LT	CTR	RT
129+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.28	2.25	2.38	1.03	RESURFACE	RESURFACE
129+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.75	2.25	2.31	1.50	RESURFACE	RESURFACE
130+00.00	-1.5%	-1.5%	RT	3.09	2.25	2.25	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
130+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.35	2.25	2.61	1.10	RESURFACE	RESURFACE
131+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.61	2.25	2.98	1.36	RESURFACE	RESURFACE
131+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.43	2.25	2.91	1.18	RESURFACE	RESURFACE
132+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.25	2.25	2.89	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
132+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.55	2.25	3.19	1.30	RESURFACE	RESURFACE
133+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.83	2.25	3.33	1.58	RESURFACE	1.08
133+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.32	2.25	3.11	1.07	RESURFACE	RESURFACE
134+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.76	2.25	2.87	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
134+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.58	2.25	3.34	RESURFACE	RESURFACE	1.09
135+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.49	2.25	3.73	RESURFACE	RESURFACE	1.48
135+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.74	2.25	3.14	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
136+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.00	2.25	2.79	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
136+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.18	2.25	2.82	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
137+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.19	2.25	2.88	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
137+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.85	2.25	3.06	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
138+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.69	2.25	3.24	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
138+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.50	2.25	3.09	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
139+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.53	2.25	3.07	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
139+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.45	2.25	3.08	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
140+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.36	2.25	3.11	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
140+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.36	2.25	3.28	RESURFACE	RESURFACE	1.03
141+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.36	2.25	3.39	RESURFACE	RESURFACE	1.14
141+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.46	2.25	3.19	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
142+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.57	2.25	2.99	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
142+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.82	2.25	2.96	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
143+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.04	2.25	2.91	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
143+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.14	2.25	3.19	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
144+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.22	2.25	3.44	RESURFACE	RESURFACE	1.19
144+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.96	2.25	3.40	RESURFACE	RESURFACE	1.15
145+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.71	2.25	3.33	RESURFACE	RESURFACE	1.08
145+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.87	2.25	3.48	RESURFACE	RESURFACE	1.23
146+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.02	2.25	3.63	RESURFACE	RESURFACE	1.38
146+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.98	2.25	3.41	RESURFACE	RESURFACE	1.16
147+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	2.93	2.25	3.16	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
147+50.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.11	2.25	2.49	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE
148+00.00	-1.5%	-1.5%	CL	3.19	2.25	2.46	RESURFACE	RESURFACE	RESURFACE