ROUTE: IL 137 (East of IL 21 to East of O'Plaine Rd.)

CROSS STREET FROM	CROSS STREET TO	DIRECTION (EB/WB) (NB/SB)	LANE NO. (1, 2, 3)	PAVEMENT PATCH WIDTH	PAVEMENT PATCH LENGTH	REPAIR AREA (SQ FT)	REPAIR AREA (SQ YD)
f Des Plaine	East of O'Plaine Rd.	EB	1	13	3	39	4
East of IL 21)			*	**20**	**Each**	**780**	**87**
		EB	2	13	3	39	4
			*	**20**	**Each**	**780**	**87**
		EB	1	13	6	78	9
			*	**10**	**Each**	**780**	**87**
Note: * Number of Patches							
		EB	2	13	6	78	9
			*	**10**	**Each**	**780**	**87**
		EB	1	3	50	150	17
			*	**5**	**Each**	**750**	**83**
		EB	2	3	50	150	17
			*	**5**	**Each**	**750**	**83**
		EB	1	3	100	300	33
			*	**7**	**Each**	**2100**	**233**
		EB	2	3	100	300	33
			*	**3**	**Each**	**900**	**100**
f Des Plaine	East of O'Plaine Rd.	WB	1	13	3	39	4
East of IL 21)			*	**20**	**Each**	**780**	**87**
		WB	2	13	3	39	4
			*	**20**	**Each**	**780**	**87**
		WB	1	13	6	78	9
			*	**10**	**Each**	**780**	**87**
		WB	2	13	6	78	9
			*	**10**	**Each**	**780**	**87**
		WB	1	3	50	150	17
			*	**7**	**Each**	**1050**	**117**
		WB	2	3	50	150	17
			*	**5**	**Each**	**750**	**83**
		WB	1	3	100	300	33
			*	**7**	**Each**	**2100**	**233**
		WB	2	3	100	300	33
			*	**7**	**Each**	**2100**	**233**
Note: * Number of Patches							
		TOTALS:			**3980**		**1860**
					FT		**SY**

ROUTE: IL 22 (US 41 to the Exit Ramp E/O US 41)

CROSS STREET FROM	CROSS STREET TO	DIRECTION (EB/WB) (NB/SB)	LANE NO. (1, 2, 3)	PAVEMENT PATCH WIDTH	PAVEMENT PATCH LENGTH	REPAIR AREA (SQ FT)	REPAIR AREA (SQ YD)
US 41	Ramp E/O US 41	EB	1	13	3	39	4
		EB	1	13	3	39	4
		EB	1	13	6	78	9
		EB	2	13	3	39	4
		EB	2	13	3	39	4
		EB	2	13	3	39	4
		EB	2	13	3	39	4
		EB	2	13	6	78	9
		EB	2	13	6	78	9
		EB	1	3	50	150	17
		EB	1	3	50	150	17
		EB	1	3	50	150	17
		EB	1	3	50	150	17
		EB	1	3	50	150	17
		EB	1	3	50	150	17
		EB	1	3	50	150	17
		EB	1	3	50	150	17
		EB	1	3	50	150	17
		EB	1	3	50	150	17
		EB	2	3	50	150	17
		EB	2	3	50	150	17
		EB	2	3	50	150	17
Ramp E/O US 41	US 41	WB	1	13	3	39	4
		WB	1	13	3	39	4
		WB	1	13	3	39	4
		WB	1	13	3	39	4
		WB	2	13	3	39	4
		WB	2	13	3	39	4
		WB	2	13	3	39	4
		WB	1	13	6	78	9
		WB	1	13	6	78	9
		WB	1	13	6	78	9
		WB	1	13	6	78	9
		WB	1	13	6	78	9
		WB	2	13	6	78	9
		WB	2	13	6	78	9
		WB	2	13	6	78	9
		WB	1	3	50	150	17
		WB	1	3	50	150	17
		WB	1	3	50	150	17
		WB	1	3	50	150	17
		WB	1	3	50	150	17
		WB	1	3	50	150	17
		WB	1	3	50	150	17
		WB	2	3	50	150	17
		WB	2	3	50	150	17
		WB	2	3	50	150	17
		WB	2	3	50	150	17
		WB	2	3	50	150	17
		WB	2	3	50	150	17
		WB	1	3	100	300	33
		WB	1	3	100	300	33
		WB	1	3	100	300	33
		WB	2	3	100	300	33
		WB	2	3	100	300	33
		WB	2	3	100	300	33
		WB	2	3	100	300	33
		WB	2	3	100	300	33
		TOTALS:			**2152**		**831**
					FT		**SY**