SCHEDULE OF QUANTITIES
TABULATION OF CLASS B PATCHES, 17"
I–74 MAINLINE (EASTBOUND & WESTBOUND)

STATION	LANE	LENGTH	WIDTH	DEPTH	TYPE II	TYPE III	TYPE IV	DOWEL BARS	SAWCUTS	TIE BARS, 3/4"	PAVEMENT FABRIC
					17"-44201055	17"-44201057	17"-44201053	44201299	44213200	44213204	44213100
		(FT)	(FT)	(INCHES)	(SQ. YD.)	(SQ. YD.)	(SQ. YD.)	(EACH)	(FT)	(EACH)	(SQ. YD.)
	WESTBOUND										
1937+19.60	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1936+98.48	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1936+50.96	WBPL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1936+29.84	WBPL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1935+08.40	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1934+76.72	WBDL	10.0	12.0	17.0	13.3			20.0	56.0		
1934+45.04	WBDL	10.0	12.0	17.0	13.3			20.0	56.0		
1934+34.48	WBPL	8.0	12.0	17.0	10.7			20.0	52.0		
1933+81.68	WBPL	8.0	12.0	17.0	10.7			20.0	52.0		
1932+60.24	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1925+84.40	WBDL	8.0	12.0	17.0	10.7			20.0	52.0		
1925+68.56	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1925+52.72	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1925+05.20	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1924+62.96	WBDL	25.0	12.0	17.0			33.3	30.0	86.0	13.0	33.3
1923+99.60	WBDL	10.0	12.0	17.0	13.3			20.0	56.0		
1922+35.92	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1921+30.32	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1920+88.08	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1920+61.68	WBDL	8.0	12.0	17.0	10.7			20.0	52.0		
1916+76.24	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1915+49.52	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1895+69.52	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1895+69.52	WBPL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1893+90.00	WBDL	30.0	12.0	17.0			40.0	30.0	96.0	15.0	40.0
1893+63.60	WBPL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1893+53.04	WBDL	50.0	12.0	17.0			66.7	40.0	136.0	25.0	66.7
1892+63.28	WBDL	12.0	12.0	17.0		16.0		20.0	60.0		16.0
1892+63.28	WBPL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
1891+68.24	WBDL	6.0	12.0	17.0	8.0			20.0	48.0		
				SUB-TOTALS	234.7	16.0	140.0	640.0	1,666.0	53.0	156.0