SIDEWALK REMOVAL SCHEDULE

LOCATION	SIDEWALK REMOVAL (SQ FT)
13TH STREET	
STA. 10+56.49 - 25.33' RT TO STA. 10+62.31 - 25.28' RT	26.98
STA. 11+04.90 - 25.05' RT TO STA. 11+40.85 - 24.78' RT	178.45
STA. 11+81.31 - 22.93' LT TO STA. 11+88.09 - 22.94' LT	33.49
STA. 12+03.43 - 22.94' LT TO STA. 12+32.59 - 22.90' LT	144.63
STA. 12+34.90 - 24.49' RT TO STA. 12+59.09 - 24.41' RT	122.43
STA. 12+62.88 - 22.87' LT TO STA. 12+82.83 - 22.84' LT	99.22
STA. 12+90.43 - 24.31' RT TO STA. 13+13.12 - 29.40' RT	173.97
STA. 12+91.09 - 22.80' LT TO STA. 13+12.48 - 27.86' LT	164.57
STA. 13+46.18 - 28.89' RT TO STA. 13+72.26 - 23.97' RT	205.58
STA. 13+47.53 - 28.03' LT TO STA. 13+67.47 - 22.95' LT	142.87
STA. 15+18.36 - 22.91' LT TO STA. 15+90.06 - 22.93' LT	511.32
STA. 17+28.90 - 22.78' RT TO STA. 17+44.87 - 22.78' RT	109.45
STA. 18+04.38 - 22.82' RT TO STA. 18+22.14 - 22.99' RT	86.88
STA. 19+52.89 - 22.76' RT TO STA. 19+75.82 - 27.94' RT	173.69
STA. 19+57.32 - 23.02' LT TO STA. 19+75.33 - 27.90' LT	138.57
STA. 20+13.46 - 29.81' RT TO STA. 21+01.75 - 23.90' RT	507.92
STA. 20+14.18 - 28.11' LT TO STA. 20+36.63 - 23.92' LT	171.79
STA. 22+88.05 - 23.95' RT TO STA. 23+04.69 - 27.82 RT	117.17
STA. 22+89.23 - 23.73' LT TO STA. 23+05.05 - 27.52' LT	108.82
ELIZABETH AVENUE	
STA. 101+82.23 - 31.06' RT TO STA. 101+90.16 - 42.06' RT	73.46
STA. 102+26.83 - 26.79' RT TO STA. 102+38.81 - 18.69' RT	105.79
STA. 105+51.18 - 22.97' LT TO STA. 105+65.27 - 27.07' LT	90.59
STA. 105+51.03 - 23.13' RT TO STA. 105+67.26 - 27.25' RT	94.22
STA. 106+04.72 - 27.25' LT TO STA. 106+30.32 - 23.00' LT	158.83
STA. 106+06.79 - 26.61' RT TO STA. 106+32.32 - 22.93' RT	150.32
STA. 107+33.98 - 23.08' LT TO STA. 107+48.84 - 23.06' LT	57.06
STA. 109+26.06 - 23.00' RT TO STA. 109+42.75 - 26.87' RT	102.74
STA. 109+81.96 - 28.36' RT TO STA. 109+95.89 - 23.09' RT	104.56
STA. 113+15.92 - 22.79' LT TO STA. 113+36.51 - 26.58' LT	128.16
STA. 113+15.08 - 23.19' RT TO STA. 113+38.22 - 27.36' RT	132.91
McCAMBRIDGE AVENUE	
STA. 201+51.74 - 23.88' LT TO STA. 201+66.68 - 23.92' LT	59.40
STA. 204+23.79 - 21.65' RT TO STA. 204+53.71 - 25.51' RT	111.31
STA. 204+20.53 - 23.64' LT TO STA. 204+44.81 - 27.61' LT	133.36
STA. 204+81.17 - 27.07' LT TO STA. 204+99.17 - 23.46' LT	124.22
STA. 204+93.51 - 32.37' RT TO STA. 205+03.68 - 47.14' RT	66.52
STA. 204+93.90 - 28.39' RT TO STA. 205+13.45 - 21.66' RT	77.29
STA. 209+78.04 - 23.14' LT TO STA. 209+95.27 - 35.54' LT	122.23
STA. 210+28.67 - 41.12' LT TO STA. 210+47.07 - 23.47' LT	157.28
STA. 211+40.24 - 18.30' RT TO STA. 211+60.10 - 18.39' RT	99.75
STA. 212+64.12 - 18.21' RT TO STA. 212+69.66 - 19.27' RT	20.62
STA. 213+12.27 - 31.74' RT TO STA. 213+31.54 - 18.29' RT	156.89
TOTAL	5545

COMBINATION CURB AND GUTTER REMOVAL SCHEDULE

LOCATION	COMBINATION CURB AND GUTTER REMOVAL (FOOT)
13TH STREET	
STA. 10+74.17 - 20.01' LT TO STA. 10+93.17 - 19.91' LT	19.00
STA. 13+01.54 - 19.88' RT TO STA. 13+13.81 - 29.06' RT	16.07
STA. 13+01.68 - 19.95' LT TO STA. 13+13.09 - 27.52' LT	14.22
STA. 13+45.63 - 28.66' RT TO STA. 13+57.28 - 20.14' RT	15.08
STA. 13+46.90 - 27.72' LT TO STA. 13+57.24 - 19.96' LT	13.54
STA. 17+05.85 - 19.37' LT TO STA. 17+25.16 - 17.94' LT	19.37
STA. 19+66.91 - 17.98' RT TO STA. 19+76.41 - 27.87' RT	14.64
STA. 19+67.08 - 18.81' LT TO STA. 19+76.64 - 30.31' LT	15.66
STA. 20+13.19 - 27.87' RT TO STA. 20+22.54 - 18.34' RT	13.03
STA. 20+13.02 - 30.42' LT TO STA. 20+22.44 - 18.82' LT	13.67
STA. 22+96.22 - 19.25' RT TO STA. 23+01.47 - 22.39' RT	6.17
STA. 22+96.45 - 18.52' LT TO STA. 23+01.59 - 21.41' LT	5.94
ELIZABETH AVENUE	
STA. 101+87.14 - 25.22' RT TO STA. 101+90.91 - 42.08' RT	17.35
STA. 102+24.82 - 31.07' RT TO STA. 102+24.82 - 36.16' RT	5.10
STA. 102+99.63 - 17.90' RT TO STA. 103+26.68 - 17.78' RT	27.04
STA. 105+66.11 - 27.72' LT TO STA. 105+67.23 - 32.81' LT	5.28
STA. 105+67.71 - 27.11' RT TO STA. 105+69.00 - 32.10' RT	5.16
STA. 106+02.84 - 32.88' LT TO STA. 106+03.90 - 27.64' LT	5.41
STA. 106+05.07 - 32.23' RT TO STA. 106+06.05 - 27.07' RT	5.30
STA. 106+16.13 - 18.45' RT TO STA. 106+21.32 - 17.91' RT	5.24
STA. 106+16.23 - 18.13' LT TO STA. 106+21.32 - 17.84' LT	5.11
STA. 109+43.44 - 26.88' RT TO STA. 109+44.56 - 32.12' RT	5.39
STA. 109+80.61 - 32.09' RT TO STA. 109+81.93 - 26.88' RT	5.41
STA. 110+57.89 - 17.96' RT TO STA. 111+26.09 - 18.03' RT	68.20
STA. 113+26.08 - 18.12' LT TO STA. 113+31.43 - 20.12' LT	5.75
STA. 113+26.12 - 17.82' RT TO STA. 113+36.19 - 22.49' RT	11.38
McCAMBRIDGE AVENUE	
STA. 204+33.36 - 17.79' RT TO STA. 204+38.36 - 17.83' RT	5.00
STA. 204+33.49 - 18.30' LT TO STA. 204+45.98 - 28.85' LT	17.39
STA. 204+50.50 - 21.02' RT TO STA. 204+54.08 - 25.35' RT	5.71
STA. 204+79.70 - 28.77' LT TO STA. 204+82.22 - 23.50' LT	5.87
STA. 204+94.33 - 25.65' RT TO STA. 204+97.96 - 21.05' RT	5.90
STA. 209+91.54 - 22.05' LT TO STA. 209+95.86 - 38.49' LT	17.65
STA. 210+28.06 - 38.12' LT TO STA. 210+32.20 - 22.11' LT	17.14
STA. 212+64.75 - 17.63' RT TO STA. 112+84.89 - 42.39' RT	34.53
STA. 213+10.74 - 42.99' RT TO STA. 213+27.68 - 17.54' RT	33.97
STA. 215+21.38 - 21.68' LT TO STA. 215+26.77 - 38.03' LT	17.93
STA. 215+62.42 - 37.23' LT TO STA. 215+68.83 - 20.91' LT	18.37
TOTAL	523

INLET REMOVAL SCHEDULE

LOCATION	REMOVING INLETS (EACH)
McCAMBRIDGE AVENUE	
STA. 212+70.56 - 22.08' RT	1
TOTAL	1

HOT-MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL SCHEDULE

LOCATION	HOT-MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL 2 1/2" (SQ YD)	HOT-MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL 4" (SQ YD)
13TH STREET		
STA. 10+50.46 TO STA. 16+00.00	2291.4	
STA. 16+85.36 TO STA. 23+06.82	2410.9	
ELIZABETH AVENUE		
STA. 100+18.23 TO STA. 113+41.21	5102.9	
McCAMBRIDGE AVENUE		
STA. 200+51.12 TO STA. 212+98.43		4395.4
STA. 212+98.43 TO STA. 215+79.14	999.6	
TOTAL	10805	4395

DRIVEWAY PAVEMENT REMOVAL SCHEDULE

LOCATION	DRIVEWAY PAVEMENT REMOVAL (SQ YD)
13TH STREET	
STA. 14+76.73 - 20.54' RT TO STA. 14+93.37 - 20.55' RT	13.9
TOTAL	14

STORM SEWER REMOVAL SCHEDULE

LOCATION	STORM SEWER REMOVAL 12" (FOOT)
McCAMBRIDGE AVENUE	
STA. 212+70.56 - 22.08' RT TO STA. 212+78.76 - 21.10' RT	8
TOTAL	8