

SCHEDULE OF QUANTITIES

F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
549	116RS-1	OGLE	593	46
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.		ILLINOIS FED. AID PROJECT		

78000500 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 8"

LOCATION	FOOT	REMARKS
STA. 370+07.82 to STA. 371+41.59	133.8	TURN LANE
STA. 370+00	126.48	CROSSWALK
STA. 381+00.07 to STA. 382+65.43	165.9	TURN LANE
STA. 382+65.43 to STA. 384+29.82	56	DASH LINES
STA. 381+94.23 to STA. 383+42.65	48	DASH LINES
STA. 383+42.65 to STA. 384+90.19	147.29	TURN LANE
STA. 385+58.87 to STA. 388+18.87	260	TURN LANE
STA. 388+18.87 to STA. 389+70.66	52	DASH LINES
STA. 388+22.86 to STA. 389+74.87	52	DASH LINES
STA. 388+55.62 to STA. 390+40.62	62	DASH LINES
STA. 389+74.87 to STA. 392+36.50	261.63	TURN LANE
STA. 390+40.62 to STA. 392+36.50	195.88	TURN LANE
STA. 392+44	140.49	CROSSWALK
STA. 393+36.50 to STA. 396+16.50	280	TURN LANE
STA. 396+16.50 to STA. 398+80.37	88	DASH LINES
STA. 691+82.80 to STA. 693+58.75	60	DASH LINES
STA. 693+58.75 to STA. 694+73.75	115	TURN LANE
STA. 695+62.36 to STA. 697+15.88	153.52	TURN LANE
STA. 697+15.88 to STA. 698+95.88	60	DASH LINES
STA. 764+06.99 to STA. 766+56.99	84	DASH LINES
STA. 766+56.99 to STA. 769+01.99	245	TURN LANE
STA. 770+29.71 to STA. 772+74.71	245	TURN LANE
STA. 770+29.71 to STA. 772+74.71	245	TURN LANE
STA. 772+74.71 to STA. 774+22.60	84	DASH LINES
STA. 772+74.71 to STA. 774+22.60	84	DASH LINES
SIDEROADS		
STA. 199+71	84.36	CROSSWALK
STA. 200+29	68.43	CROSSWALK
STA. 219+68	155.47	CROSSWALK
STA. 220+31	135.46	CROSSWALK
STA. 239+68	96.06	CROSSWALK
STA. 240+31	95.91	CROSSWALK
STA. 259+67	92.71	CROSSWALK
STA. 260+32	95.31	CROSSWALK
STA. 279+66	104.68	CROSSWALK
STA. 280+34	90.34	CROSSWALK
TOTAL =	3444.99	

78000600 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 12"

LOCATION	FOOT	REMARKS
STA. 383+03.57 to STA. 384+84.68	97.82	MEDIAN HASH MARKS
STA. 396+21.60 to STA. 401+77.54	226.59	MEDIAN HASH MARKS
STA. 686+76.04 to STA. 693+40.03	174.54	MEDIAN HASH MARKS
STA. 695+78.18 to STA. 701+18.60	152.61	MEDIAN HASH MARKS
STA. 758+97.14 to STA. 766+48.31	198.02	MEDIAN HASH MARKS
STA. 772+98.10 to STA. 780+37.23	194.95	MEDIAN HASH MARKS
TOTAL =	1044.53	

78000650 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 24"

LOCATION	FOOT	REMARKS
STA. 371+69.29 to STA. 371+93.41	24	STOP BAR
STA. 371+81.61 to STA. 371+98.72	17	STOP BAR
STA. 373+69.86 to STA. 373+91.25	23.5	STOP BAR
STA. 373+91.27 to STA. 374+12.55	23	STOP BAR
STA. 376+17.86 to STA. 376+34.12	16.3	STOP BAR
STA. 376+33.49 to STA. 376+49.66	16.3	STOP BAR
STA. 378+24.87 to STA. 378+41.22	16.5	STOP BAR
STA. 378+41.22 to STA. 378+56.66	15.5	STOP BAR
STA. 380+31.86 to STA. 380+49.82	19	STOP BAR
STA. 380+63.53 to STA. 380+85.30	21	STOP BAR
STA. 385+13.86 to STA. 385+34.30	20	STOP BAR
STA. 392+62.28 to STA. 392+86.50	23.5	STOP BAR
STA. 392+89.50 to STA. 393+23.50	33.3	STOP BAR
STA. 769+40.31 to STA. 769+55.62	15	STOP BAR
STA. 769+74.05 to STA. 769+85.89	12	STOP BAR
STA. 769+98.29 to STA. 770+17.02	25	STOP BAR
TOTAL =	320.9	

THESE SHOULD BE IN THERMOPLASTIC!!!

78001110 PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 4"

LOCATION	FOOT	REMARKS
STA. 401+99 to STA. 403+71	43	PASSING
STA. 401+99 to STA. 403+71	172	NO PASSING
STA. 403+71 to STA. 457+60	1347.25	PASSING
STA. 457+60 to STA. 467+65	1005	NO PASSING
STA. 457+60 to STA. 467+65	251.25	PASSING
STA. 467+65 to STA. 487+17	3904	NO PASSING
STA. 487+17 to STA. 496+63	236.5	PASSING
STA. 487+17 to STA. 496+63	946	NO PASSING
STA. 496+63 to STA. 499+63	75	PASSING
STA. 499+63 to STA. 506+50	687	NO PASSING
STA. 499+63 to STA. 506+50	171.75	PASSING
STA. 506+50 to STA. 508+78	57	PASSING
STA. 508+78 to STA. 516+55	194.25	PASSING
STA. 508+78 to STA. 516+55	777	NO PASSING
STA. 516+55 to STA. 528+01	286.5	PASSING
STA. 528+01 to STA. 537+43	942	NO PASSING
STA. 528+01 to STA. 537+43	235.5	PASSING
STA. 537+43 to STA. 538+29	172	NO PASSING
STA. 538+29 to STA. 547+65	234	PASSING
STA. 538+29 to STA. 547+65	936	NO PASSING
STA. 547+65 to STA. 550+00	58.75	PASSING
STA. 550+00 to STA. 558+03	200.75	PASSING
STA. 550+00 to STA. 558+03	803	NO PASSING
STA. 558+03 to STA. 559+46	35.75	PASSING
STA. 559+46 to STA. 568+65	229.75	PASSING
STA. 559+46 to STA. 568+65	919	NO PASSING
STA. 568+65 to STA. 590+05	535	PASSING
STA. 590+05 to STA. 599+44	939	NO PASSING
STA. 590+05 to STA. 599+44	234.75	PASSING
STA. 599+44 to STA. 607+72	828	NO PASSING
STA. 607+72 to STA. 612+34	115.5	PASSING
STA. 607+72 to STA. 612+34	462	NO PASSING
STA. 612+34 to STA. 621+30	224	PASSING
STA. 621+30 to STA. 632+17	1087	NO PASSING
STA. 621+30 to STA. 632+17	271.75	PASSING
STA. 632+17 to STA. 643+25	277	PASSING
STA. 632+17 to STA. 643+25	1108	NO PASSING
STA. 643+25 to STA. 666+17	573	PASSING
STA. 666+17 to STA. 673+63	746	NO PASSING
STA. 666+17 to STA. 673+63	186.5	PASSING
STA. 673+63 to STA. 675+82	54.75	PASSING
STA. 675+82 to STA. 683+83	200.25	PASSING
STA. 675+82 to STA. 683+83	801	NO PASSING
STA. 683+83 to STA. 694+60	269.25	PASSING
STA. 694+60 to STA. 705+60	1100	NO PASSING
STA. 694+60 to STA. 705+60	275	PASSING
STA. 705+60 to STA. 711+25	1130	NO PASSING
STA. 711+25 to STA. 721+91	266.5	PASSING
STA. 711+25 to STA. 721+91	1066	NO PASSING
STA. 721+91 to STA. 785+32	1585.25	PASSING
YELLOW TOTAL =	29255.5	

WHITE

LOCATION	FOOT	REMARKS
STA. 393+64.30 to STA. 785+32.80	39168.5	EDGE LINE
STA. 394+11.83 to STA. 785+32.80	39120.97	EDGE LINE
WHITE TOTAL =	78289.47	

OVERALL TOTAL = 107544.97

78100100 RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKER

LOCATION	EACH	REMARKS
STA. 370+07.8 to STA. 371+41.6	4	WEST BOUND LT TURN LANE
STA. 381+00.0 to STA. 382+65.4	4	WEST BOUND LANE
STA. 385+58.9 to STA. 388+20.9	8	WEST BOUND LANE
STA. 389+72.5 to STA. 392+36.5	8	EAST BOUND LANE
STA. 390+40.6 to STA. 392+36.5	6	EAST BOUND LANE
STA. 393+36.5 to STA. 396+16.5	8	WEST BOUND LANE
STA. 693+58.7 to STA. 694+73.8	4	EAST BOUND LANE
STA. 695+62.4 to STA. 697+15.9	5	WEST BOUND LANE
STA. 766+57.0 to STA. 769+02.0	8	EAST BOUND LANE
STA. 770+29.7 to STA. 772+74.7	7	WEST BOUND RT TURN LANE
STA. 770+29.7 to STA. 772+74.7	7	WEST BOUND LT TURN LANE
WHITE TOTAL =	65	

PLT DATE = Tue Feb 08 14:33:26 2005
 FILE NAME = C:\prowork\116RS-1\116RS-1\116RS-1.dgn
 PLOT SCALE = 1/8" = 1' / IN.
 REFERENCE = REFERENCE