WATER MAIN SCHEDULE

STATION	SIDE	TYPE	WATER MAIN		PIPE CASING DR25		PIPE TEE			PIPE CROSS	PIPE 45 BEND		PIPE REDUCER	WATER VALVE WITH VALVE BOX			FIRE HYDRANT COMPLETE	WATER MAIN CAP		LINE STOP		
			6"	10"	10"	14"	6"X6"X6"	10"X10"X4"	10"X10"X6"	10"X6"X10"X6"	6"	10"	6"X4"	4"	6"	10"		6"	10"	4"	6"	10"
			EACH																			
SOUTH MAIN STREET																						
102+06.6	RT	LS																				1
		WM		35																		
102+55.2	RT	LS																			1	
		WM	19																			
102+55.8	RT	TEE					1															
		WM	25																			
102+55.9	RT	WV													1							
102+56.2	RT	TEE							1													
		WM		32																		
102+56.7	LT	TEE							1													
102+56.8	LT	WV													1							
		WM	17																			
102+57.0	LT	LS																			1	
102+58.8	RT	CAP										1							1			
102+63.4	LT	WV														1						
		WM		396																		
102+69.2	RT	LS																				1
102+75.6	RT	FH															1					
		WM	20																			
106+52.8	LT	CROSS								1												
		WM		3																		
106+56.4	LT	WV														1						
		WM		18																		
106+74.1	LT	45 BEND										1										
		WM		5																		
106+78.0	LT	45 BEND										1										
		WM		23		23																
107+01.1	LT	45 BEND										1										
		WM		5																		
107+04.9	LT	45 BEND										1										
		WM		8																		
107+13.2	LT	TEE							1													
		WM		37																		
107+13.5	RT	FH															1					
		WM	70																			
107+56.7	LT	TEE						1														
		WM		230																		
107+56.7	LT	WV												1								
		WM																				
109+79.2	LT	45 BEND										1										
		WM		47																		
109+95.4	RT	LS																				1
109+96.9	RT	CAP																	1			
110+11.8	RT	45 BEND										1										
		WM		2																		
COLLEGE AVENUE																						
122+12.8	LT	LS																			1	
122+27.8	LT	45 BEND									1											
		WM	4																			
122+30.3	LT	45 BEND									1											
		WM	2																			
122+33.3	LT	WV													1							
		WM	2																			
122+36.3	LT	45 BEND									1											
		WM	3																			
122+39.3	LT	TEE					1															
		WM	47		41																	

CONTINUED ON NEXT SHEET

NOTE: TRENCH BACKFILL TO BE INCLUDED IN COST OF WATER MAIN CONSTRUCTION. PIPE CASING TO BE INCLUDED IN UNIT COST OF WATER MAIN.