CONTRACT NO. 76A47

F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
809	(133,134)RS-5,135RS-6	ST. CLAIR	762	762D
STA. _____		TO STA._____		
FED. ROAD DIST. NO. _	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

EARTHWORK CROSS-SECTION
SUMMARY (CONT)

STATION	END AREA CUT SQ FT	END AREA FILL SQ FT
IL 158		
545+50	55.19	0.91
546+26.85	62.20	0.00
546+50	44.30	0.98
546+98.10	58.80	1.73
547+50	28.59	1.88
548+00	32.50	1.22
548+38.24	54.02	0.00
548+50	50.13	0.20
548+80.58	38.35	2.66
549+00	25.34	3.79
549+50	23.85	5.77
550+00	23.03	5.01
550+50	25.76	5.00
551+00	23.16	4.53
551+50	21.26	3.49
552+00	17.72	1.57
552+50	23.14	1.21
553+00	14.07	20.96
553+50	16.97	3.44
554+00	20.52	3.20
554+50	22.77	3.77
555+00	21.87	3.66
555+50	20.41	4.78
556+00	16.67	3.49
556+50	16.34	3.39
557+00	17.59	3.79
557+50	17.59	3.89
558+00	18.80	4.53
558+50	16.81	7.30
559+00	18.41	7.30
559+50	21.38	6.37
560+00	25.60	5.27
560+50	26.32	5.34
561+00	29.43	5.17
561+50	27.09	6.71

EARTHWORK CROSS-SECTION
SUMMARY (CONT)

STATION	END AREA CUT SQ FT	END AREA FILL SQ FT
IL 158		
562+00	26.58	0.08
576+00	6.87	1.22
576+50	9.47	1.16
577+00	27.70	0.00
577+50	31.41	0.00
578+00	30.06	0.00
578+50	31.29	0.00
579+00	33.88	0.00
579+50	42.42	0.00
580+00	42.63	0.00
580+50	41.47	0.51
581+00	47.78	1.84
581+50	31.87	3.29
582+00	56.04	0.00
582+50	50.36	0.00
583+00	7.00	0.00
583+50	7.39	0.00
584+00	8.37	0.00
584+50	7.70	0.00
585+00	7.43	0.00
585+50	8.31	0.00
586+00	10.48	0.00
587+00	13.45	0.04
587+50	18.35	0.00
588+00	22.08	0.00
590+00	11.54	6.17
590+50	7.67	19.63
591+00	7.22	31.41
591+50	7.25	120.76
592+00	7.28	69.82
592+18.68	101.81	121.96
593+00	20.09	6.34
593+50	29.51	5.44
594+00	38.21	1.48
594+50	42.02	0.79

EARTHWORK CROSS-SECTION
SUMMARY (CONT)

STATION	END AREA CUT SQ FT	END AREA FILL SQ FT
IL 158		
595+00	33.69	1.37
595+50	48.32	1.24
596+00	47.43	1.69
596+50	32.57	4.87
597+09.86	240.28	70.25
597+50	54.02	63.90
599+00	42.20	41.02
599+36.22	57.21	27.13
599+50.00	44.95	22.27
600+00	28.64	6.78
600+31	64.10	0.00
600+50	35.32	6.10
601+00	47.18	3.56
601+50	64.83	4.40
601+65	65.80	0.30
602+00	54.40	0.44
602+50	67.95	0.10
603+00	77.90	0.00
603+45	75.42	0.13
603+50	77.71	0.42
604+00	78.54	1.10
604+50	66.68	3.25
605+27.94	72.62	6.56
606+00	35.66	12.10
606+50	18.03	11.71
607+00	30.35	22.50
607+50	33.23	22.34
608+00	46.33	11.81
609+50	42.53	9.90
610+00	25.39	6.04
610+50	41.92	0.00
611+50	17.44	2.10
612+00	21.10	1.98
612+50	23.12	3.66
613+00	22.53	6.16

CONT NEXT SHEET

REVISIONS NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF CUT/FILL END AREAS

FAP ROUTE 809
SECTION (133,134)RS-5, 135RS-6
ST. CLAIR COUNTY

SCALE: VERT. HORIZ.
DATE
DRAWN BY
CHECKED BY

PLOT DATE = 10/29/2009
FILE NAME = c:\pw_work\PWIDOT\KARLASAL\dms_89\sch801902e.dgn
PLOT SCALE = 51.0000 ' / IN.
REFERENCE = REF