MAINLINE SCHEDULE

STA. TO STA.		LENGTH	WIDTH	HMA SURF CSE	LEVEL BINDER (MM)	LEVEL BINDER (HM)	HMA SURF REM 2 1/4"	MIX FOR JTS, CRACKS & FLGWYS	BIT. MAT'L (PR CT)	AGG. SHLD TYPE B
		FT	FT	TONS	TONS	TONS	SQ YD	TONS	POUND	TON
46+94	47+61	67	30.0	18.8	9.4	0.1	223.3	0.1	150.8	4.8
47+61	70+99	2338.0	30.0	654.6	327.3	3.9	7793.3	2.3	5260.5	166.4
70+99	116+31	4532.0	30.0	1269.0	634.5	7.6	15106.7	4.5	10197.0	322.6
116+31	135+18	1887.0	30.0	528.4	264.2	3.1	6290.0	1.9	4245.8	134.3
135+18	155+95	2077.0	30.0	581.6	290.8	3.5	6923.3	2.1	4673.3	147.8
155+95	186+00	3005.0	30.0	841.4	420.7	5.0	10016.7	3.0	6761.3	213.9
186+00	192+65	665.0	43.0	266.9	133.4	1.6	3177.2	1.0	2144.6	18.9
192+65	195+75	310.0	35.0	101.3	50.6	0.6	1205.6	0.4	813.8	8.8
195+75	199+20	345.0	43.0	138.5	69.2	0.8	1648.3	0.5	1112.6	9.8
199+20	202+40	320.0	43.0	128.4	64.2	0.8	1528.9	0.5	1032.0	9.1
202+40	207+02	462.0	30.0	129.4	64.7	0.8	1540.0	0.5	1039.5	32.9
207+02	219+96	1294.0	42.0	507.2	253.6	3.0	6038.7	1.8	4076.1	92.1
219+96	243+00	2304.0	30.0	645.1	322.6	3.8	7680.0	2.3	5184.0	164.0
243+00	247+24	424.0	26.0	102.9	51.4	0.6	1224.9	0.4	826.8	60.4
		20030.0	472.0	5913.3	2956.7	35.2	70396.9	21.1	47517.9	1385.9

PAVEMENT MARKINGS

LOCATION		EPOXY 4" WHITE	EPOXY 4" YELL	EPOXY 6" YELL	EPOXY 8" WHITE	EPOXY 12" YELL	EPOXY 24" WHITE	EPOXY LTR & SYM.	TEMP MARK 4"	TEMP MARK 6"	TEMP MARK 8"	TEMP MARK 12"	TEMP MARK 24"	TEMP LTR & SYM.	SHORT-TERM MARK.	WORK ZONE PAVT MARK REM.
STA TO	STA	FOOT	FOOT	FOOT	FOOT	FOOT	SQ. FT.	SQ. FT.	FOOT	FOOT	FOOT	FOOT	FOOT	SQ. FT.	FOOT	SQ. FT.
46+94	69+43.39	4823.0		610.0					4823.0	610.0					1446.9	481.8
63+32.8	206+92	28718.0		3590.0					28718.0	3590.0					8615.4	2868.9
206+92	220+06	2628.0	4340.0	60	310.0	240.0	40.0	62.4	6968.0	60	310.0	240.0	40.0	62.4	2090.4	696.1
220+06	247+24	5416		680.0					5416.0	680.0					1624.8	541.1
TOTAL		41585.0	4340.0	4940.0	310.0	240.0	40.0	62.4	45925.0	4940.0	310.0	240.0	40.0	62.4	13777.5	4587.9