SHOULDER REMOVAL AND REPLACEMENT, 11"

LOCATION	STATION TO	STATION	OFFSET	FOOT
I-57 SB	637+39.00	647+45.00	MED	1006
	653+35.00	706+35.00	MED	5300
	712+50.00	918+00.00	MED	20550
	644+00.00	647+45.00	LT	345
	653+35.00	663+00.00	LT	965
	666+04.00	706+35.00	LT	4031
	712+50.00	918+00.00	LT	20550
	640+00.00		MED	4
	644+00.00		MED	4
	657+00.00		MED	4
	657+00.00		LT	10
	661+00.00		MED	4
	666+50.00		MED	4
	666+50.00		LT	10
	670+00.00		MED	4
	670+00.00		LT	10
	674+00.00		MED	4
	674+00.00		LT	10
	683+00.00		MED	4
	683+00.00		LT	10
	687+00.00		MED	4
	687+00.00		LT	10
	692+00.00		MED	4
	692+00.00		LT	10
	697+00.00		MED	4
	697+00.00		LT	10
	702+00.00		MED	4
	702+00.00		LT	10
	706+00.00		MED	4
	716+00.00		MED	4
	716+00.00		LT	10
	719+00.00		MED	4
	719+00.00		LT	10
	723+00.00		MED	4
	723+00.00		LT	10
	727+00.00		MED	4
	727+00.00		LT	10
	731+00.00		MED	4
	731+00.00		LT	10
	736+00.00		MED	4
	736+00.00		LT	10
	752+00.00		MED	4
	752+00.00		LT	10
	755+50.00		MED	4
	759+00.00		MED	4
	760+50.00		LT	10
	764+00.00		MED	4
	764+00.00		LT	10
	772+20.00		LT	10
	773+00.00		MED	4
	774+00.00		MED	4
	783+00.00		MED	4
	783+00.00		LT	10
	789+00.00		MED	4
	789+00.00		LT	10
	793+00.00		MED	4
	795+00.00		MED	4
	795+00.00		LT	10
	800+00.00		MED	4
	800+00.00		LT	10
	803+00.00		MED	4
	804+50.00		LT	10
	805+00.00		MED	4
	805+00.00		LT	10
	806+00.00		MED	4
	807+00.00		LT	10
	807+50.00		LT	10
	808+00.00		MED	4
	809+00.00		LT	10
	810+00.00		LT	10
	810+00.00		MED	4
	811+00.00		LT	10
	812+00.00		LT	10
	813+00.00		MED	4
	815+00.00		MED	4
	815+00.00		LT	10
	817+00.00		MED	4
	820+00.00		MED	4
	820+00.00		LT	10
	825+00.00		MED	4
	825+00.00		LT	10
	830+00.00		MED	4
	830+00.00		LT	10
	835+00.00		MED	4
	835+00.00		LT	10
			SUB-TOTAL	53275

FOR PIPE UNDERDRAINS

SHOULDER REMOVAL AND REPLACEMENT, 11" (CONT'D)

LOCATION	STATION TO	STATION	OFFSET	FOOT
I-57 SB	837+00.00		MED	4
	845+00.00		MED	4
	845+00.00		LT	10
	855+00.00		MED	4
	855+00.00		LT	10
	857+00.00		MED	4
	857+00.00		LT	10
	859+00.00		MED	4
	859+00.00		LT	10
	863+00.00		MED	4
	863+00.00		LT	10
	868+00.00		MED	4
	868+00.00		LT	10
	869+00.00		MED	4
	873+00.00		MED	4
	873+00.00		LT	10
	880+00.00		MED	4
	880+00.00		LT	10
	881+00.00		MED	4
	889+50.00		MED	4
	889+50.00		LT	10
	895+00.00		MED	4
	895+00.00		LT	10
	906+00.00		MED	4
	906+00.00		LT	10
	910+00.00		MED	4
	911+00.00		MED	4
	911+00.00		LT	10
	915+50.00		MED	4
	915+50.00		LT	10
			SUB-TOTAL	198
			TOTAL	53473

FOR PIPE UNDERDRAINS

SHOULDER REMOVAL AND REPLACEMENT, 9 1/4"

LOCATION	STATION TO	STATION	OFFSET	FOOT
I-57	647+45.00	653+35.00	MEDIAN	590
	706+35.00	712+50.00	MEDIAN	615
	647+45.00	653+35.00	LT	590
	706+35.00	711+50.00	LT	515
	647+69.00		LT	10
	648+97.00		MED	4
	653+00.00		MED	4
	653+00.00		LT	10
	707+00.00		MED	10
	707+00.00		LT	10
	711+00.00		MED	4
	711+00.00		LT	10
			TOTAL	2372

GUARDRAIL

LOCATION	VERTICAL ADJUSTMENT OF		
	GUARDRAIL TYPE A	TRAFFIC BARRIER TERMINAL	
		TYPE 1 SPECIAL (FLARED)	TYPE 2
STATION TO STATION	FOOT	EACH	EACH
FAI 57			
LT 665+03.81 TO LT 667+72.96	212.5		
LT 766+26.24 TO LT 771+63.74	537.5		
LT 878+20.90 TO LT 880+33.40	212.5		
FAI 57			
LT 667+72.96 TO LT 668+22.96		1	
LT 771+63.74 TO LT 772+13.74		1	
LT 880+33.40 TO LT 880+83.40		1	
FAI 57			
LT 665+03.81 TO LT 665+60.46			1
TOTAL	962.5	3	1

MATERIAL TRANSFER DEVICE

LOCATION	STATION TO	STATION	OFFSET	TON
I-57	636+60.00	919+32.00	LT	10652
	634+80.00	921+12.00	LT	10623
			TOTAL	21275

PIPE UNDERDRAIN REMOVAL

LOCATION	STATION TO	STATION	OFFSET	PIPE UNDERDRAIN REMOVAL (FOOT)	CONCRETE HEADWALL REMOVAL SPECIAL (EACH)
I-57 SB	644+00.00	757+60.00	LT	11360	
	758+00.00	768+80.00	LT	1080	
	769+20.00	799+50.00	LT	3030	
	799+60.00	918+00.00	LT	11840	
I-57 SB	637+39.00	768+80.00	MED	13141	
	769+20.00	918+00.00	MED	14870	
	644+00		MED	20	1
	653+00		LT&MED	40	2
	657+00		LT&MED	40	2
	670+00		LT&MED	40	2
	674+00		LT&MED	40	2
	683+00		LT&MED	40	2
	687+00		LT&MED	40	2
	692+00		LT&MED	40	2
	697+00		LT&MED	40	2
	702+00		LT&MED	40	2
	707+00		LT&MED	40	2
	711+00		LT&MED	40	2
	716+00		LT&MED	40	2
	719+00		LT&MED	40	2
	723+00		LT&MED	40	2
	727+00		LT&MED	40	2
	731+00		LT&MED	40	2
	736+00		LT&MED	40	2
	752+00		LT&MED	40	2
	759+00		MED	20	1
	764+00		LT&MED	40	2
	774+00		MED	20	1
	783+00		LT&MED	40	2
	789+00		LT&MED	40	2
	795+00		LT&MED	40	2
	800+00		LT&MED	40	2
	805+00		LT&MED	40	2
	807+50		LT	20	1
	810+00		MED	20	1
	815+00		LT&MED	40	2
	820+00		LT&MED	40	2
	825+00		LT&MED	40	2
	830+00		LT&MED	40	2
	835+00		LT&MED	40	2
	845+00		LT&MED	40	2
	851+00		LT&MED	40	2
	855+00		LT&MED	40	2
	859+00		LT&MED	40	2
	863+00		LT&MED	40	2
	868+00		LT&MED	40	2
	873+00		LT&MED	40	2
	880+00		LT&MED	40	2
	889+50		LT&MED	40	2
	895+00		LT&MED	40	2
	906+00		LT&MED	40	2
	911+00		LT&MED	40	2
	915+50		LT&MED	40	2
			TOTAL	57101	89

SURVEY MARKER VAULT

LOCATION	STATION	OFFSET	EACH
MARKET	138+15.00	-	1
	148+30.00	-	1
		TOTAL	2

RUBBLIZING PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT

LOCATION	STATION TO	STATION	OFFSET	SUBGRADE REPAIR SQ YD	RUBBLIZING PCC PVMT SQ YD
I-57 STAGE I	637+35.00	640+75.00	LT	9	453
	640+75.00	645+05.00	LT	11	573
	655+75.00	663+50.00	LT	21	1033
	664+50.00	668+87.00	LT	12	583
	670+25.00	676+30.00	LT	16	807
	677+30.00	699+16.00	LT	58	2915
	700+58.00	703+95.00	LT	9	449
	713+90.00	730+87.00	LT	45	2263
	732+11.00	741+50.00	LT	25	1252
	742+50.00	747+50.00	LT	13	667
	748+50.00	763+00.00	LT	39	1987
	769+59.00	777+50.00	LT	21	1055
	778+50.00	798+74.00	LT	54	2699
	799+86.00	824+45.00	LT	66	3279
	825+55.00	827+45.00	LT	5	253
	828+55.00	831+45.00	LT	8	387
	832+55.00	840+50.00	LT	21	1060
	841+50.00	850+45.00	LT	24	1193
	851+55.00	875+00.00	LT	63	3127
	880+00.00	895+47.00	LT	41	2063
	896+54.00	900+50.00	LT	11	528
	901+50.00	918+57.00	LT	46	2276
	763+40.00	764+96.99	LT	4	209
	765+00.00	768+17.00	LT	8	423
	875+00.00	876+52.00	LT	4	203
I-57 STAGE II	637+35.00	640+75.00	LT	9	453
	640+75.00	645+05.00	LT	11	573
	655+75.00	663+50.00	LT	21	1033
	664+50.00	668+87.00	LT	12	583
	670+25.00	676+30.00	LT	16	807
	677+30.00	699+16.00	LT	58	2915
	700+58.00	703+95.00	LT	9	449
	713+90.00	730+87.00	LT	45	2263
	732+11.00	741+50.00	LT	25	1252
	742+50.00	747+50.00	LT	13	667
	748+50.00	763+40.00	LT	40	1987
	769+59.00	777+50.00	LT	21	1055
	778+50.00	798+74.00	LT	54	2699
	799+86.00	824+45.00	LT	66	3279
	825+55.00	827+45.00	LT	5	253
	828+55.00	831+45.00	LT	8	387
	832+55.00	840+50.00	LT	21	1060
	841+50.00	850+45.00	LT	24	1193
	851+55.00	875+00.00	LT	63	3127
	880+00.00	895+47.00	LT	41	2063
	896+54.00	900+50.00	LT	11	528
	901+50.00	918+07.00	LT	44	2276
	763+40.00	764+96.99	LT	4	209
	765+00.00	768+17.00	LT	8	423
	875+00.00	876+52.00	LT	4	203
OLYMPIAN RAMP C	15+80.00	19+20.00	-	12	604
RAMP D	25+13.00	25+62.00	-	2	87
	26+62.00	28+17.00	-	2	78
MARKET RAMP C	0+45.00	2+95.21	-	5	264
RAMP D	1+49.00	8+63.00	-	13	674
			TOTAL	1300	65181