90% FED 10% STATE

	CODE NO.	ITEM	UNIT	URBAN TOTAL QUANTITY	CONSTRUCTION CODE: ROADWAY 0004 URBAN	BRIDGE 0011 016-1713	BRIDGE 0011 016-1716	RETAINING WALL 0040 016-1802	HIGHWAY LIGHTING 0021 URBAN	TRAFFIC SIGNALS 0021 URBAN
	25000400	NITROGEN FERTILIZER NUTRIENT	POUND	272	272					
	25000600	POTASSIUM FERTILIZER NUTRIENT	POUND	272	272					
**	25000750	MOWING	ACRE	1.25	1.25					
	25100115	MULCH, METHOD 2	ACRE	3.25	3.25					
	25100135	MULCH, METHOD 4	ACRE	4.5	4.5					
	25100630	EROSION CONTROL BLANKET	SQ YD	6030	6030					
	25200110	SODDING, SALT TOLERANT	SQ YD	2048	2048					
	25200200	SUPPLEMENTAL WATERING	UNIT	20.5	20.5					
	28000250	TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING	POUND	610	610					
	28000400	PERIMETER EROSION BARRIER	FOOT	10038	10038					
	28000510	INLET FILTERS	EACH	96	96					
	30300001	AGGREGATE SUBGRADE IMPROVEMENT	CU YD	175	175					
	31101200	SUBBASE GRANULAR MATERIAL, TYPE B 4"	SQ YD	3330	3330					
	31101400	SUBBASE GRANULAR MATERIAL, TYPE B 6"	SQ YD	3605	3605					

* DENOTES SPECIALTY ITEM ** DENOTES NON-PARTICIPATING ITEM