CONTRACT NO. 64B43

F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
553	120T-2	OGLE	59	12
STA. _____		TO STA. _____		
FED. ROAD DIST. NO. _	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

SCHEDULE OF QUANTITIES

20100110 TREE REMOVAL (6 TO 15 UNITS DIAMETER)

UNIT	LOCATION	
	IL 72	
6	Sta 2108+84	38' LT
6	Sta 2108+06	41' RT
11	Sta 2108+12	45' RT
8	Sta 2108+16	45' RT
10	Sta 2108+26	48' RT
6	Sta 2108+42	38' RT
6	Sta 2108+45	50' RT
6	Sta 2108+56	44' RT
8	Sta 2108+66	54' RT
8	Sta 2108+71	45' RT
8	Sta 2108+78	48' RT
8	Sta 2108+81	43' RT
6	Sta 2108+83	32' RT
6	Sta 2108+87	42' RT
8	Sta 2108+93	45' RT
8	Sta 2108+97	30' RT
8	Sta 2109+08	57' RT
8	Sta 2109+12	55' RT
8	Sta 2109+14	55' RT
6	Sta 2109+27	48' RT
10	Sta 2109+33	54' RT
12	Sta 2109+38	27' RT
12	Sta 2109+40	30' RT
12	Sta 2109+49	42' RT
12	Sta 2109+54	26' RT
10	Sta 2109+60	58' RT
10	Sta 2109+75	43' RT
10	Sta 2109+85	47' RT
10	Sta 2109+87	50' RT
10	Sta 2109+88	45' RT
10	Sta 2109+91	47' RT
10	Sta 2109+96	48' RT
14	Sta 2110+25	42' RT
14	Sta 2110+26	45' RT
6	Sta 2110+44	44' RT
8	Sta 2130+50	44' RT
12	Sta 2130+51	42' RT
8	Sta 2130+54	45' RT
14	Sta 2130+55	42' RT
12	Sta 2130+65	42' RT
6	Sta 2131+13	50' RT
6	Sta 2131+38	40' RT
6	Sta 2131+40	39' RT
6	Sta 2131+41	38' RT
6	Sta 2131+42	38' RT
6	Sta 2131+51	37' RT
6	Sta 2131+53	37' RT
6	Sta 2131+53	38' RT
12	Sta 2132+68	47' RT
425	TOTAL	

20100210 TREE REMOVAL (OVER 15 UNITS DIAMETER)

UNIT	LOCATION	
	IL 72	
30	Sta 2110+12	30' LT
24	Sta 2110+70	27' LT
15	Sta 2107+97	28' RT
36	Sta 2108+31	32' RT(STUMP)
16	Sta 2108+46	49' RT
18	Sta 2108+62	34' RT
28	Sta 2108+96	50' RT
18	Sta 2109+81	46' RT
16	Sta 2110+02	40' RT
16	Sta 2110+55	43' RT
30	Sta 2132+16	33' RT
247	TOTAL	

20200100 EARTH EXCAVATION

CU YD	LOCATION	
	IL 72	
166	Sta 2106+75 - 2112+25	LT & RT
76	Sta 2128+75 - 2134+25	LT & RT
242	TOTAL	

20201200 REMOVAL AND DISPOSAL OF UNSUITABLE MATERIAL

CU YD	LOCATION	
	IL 72	
78	Sta 2109+64.78	(Removable of Unsiutable Material)
83	Sta 2131+60	(Removable of Unsiutable Material)
161	TOTAL	

20400800 FURNISHED EXCAVATION

CU YD	LOCATION	
	IL 72	
427	Sta 2106+75 - 2112+25	LT & RT
297	Sta 2128+75 - 2134+25	LT & RT
724	TOTAL	

25000210 SEEDING, CLASS 2A

ACRE	LOCATION	
	IL 72	
0.32	Sta 2106+80 - 2112+20	LT
0.30	Sta 2106+80 - 2112+20	RT
0.24	Sta 2128+80 - 2134+20	LT
0.22	Sta 2128+80 - 2134+20	RT
1.08	TOTAL	

25000750 MOWING

ACRE	LOCATION	
	IL 72	
0.32	Sta 2106+80 - 2112+20	LT
0.30	Sta 2106+80 - 2112+20	RT
0.24	Sta 2128+80 - 2134+20	LT
0.22	Sta 2128+80 - 2134+20	RT
1.08	TOTAL	

25100115 MULCH, METHOD 2

ACRE	LOCATION	
	IL 72	
0.32	Sta 2106+80 - 2112+20	LT
0.30	Sta 2106+80 - 2112+20	RT
0.24	Sta 2128+80 - 2134+20	LT
0.22	Sta 2128+80 - 2134+20	RT
1.08	TOTAL	

REVISIONS NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCALE: VERT. HORIZ.

DATE

DRAWN BY

CHECKED BY

PLOT DATE = Wed Jul 25 09:03:48 2007
FILE NAME = c:\projects\2120095\d1820spl.dgn
PLOT SCALE = 50.0000 ' / IN.
USER NAME = dossadd