F.A.U. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
6145	01-00590-00-BR	LaSALLE	168	17
STA. N/A		TO STA. N/A		
FED. ROAD DIST. NO. 3	ILLINOIS	FEDERAL AID PROJECT		

CONTRACT NO. 87293

STORM SEWER

STATION	OFFSET	TYPE	STORM SEWERS: RUBBER GASKET, CLASS A: TYPE 1 12"	TYPE 1 48"	TYPE 2 12"	TYPE 2 18"	TYPE 2 24"	PVC (WATER MAIN QUALITY) TYPE 2, SPECIAL 12"	MANHOLES: TYPE A, 4' DIA.: TYPE 1 FRAME CLID	TYPE 10 F & G	TYPE 11 F & G	TYPE A, 5' DIA.: TYPE 1 FRAME CLID	TYPE A, 6' DIA.: TYPE 1 FRAME CLID	W/2 - TYPE 1 FRAMES CLID RESTRICTOR PLATE	INLETS: TYPE A, 2' DIA.: TYPE 1 FRAME OLID	TYPE 3 F & G	TYPE 10 F & G	TYPE 11 F & G	TYPE B, 3' DIA.: TYPE 1 FRAME OLID	TYPE 1 FRAME CLID	TYPE 3 F & G	TYPE 10 F & G	TYPE 11 F & G	DRAINAGE STRUCTURES TYPE 1: W/1 - TYPE 20 F & G	W/2 - TYPE 20 F & G	TRENCH BACKFILL
			FOOT						EACH						EACH									EACH		CU YD
E. BROADWAY ST. (WEST OF BRIDGE)																										
15+05.00	15.57 LT.	INLET																1								
		SS			38																					9
15+45.00	15.15 LT.	INLET																				1				
		SS			18																					5
15+65.00	15.33 LT.	INLET																				1				
		SS			12																					4
15+65.00	C.L.	MANHOLE							1																	
		SS			58																					40
16+25.82	0.75 LT.	MANHOLE							1																	
15+05.00	14.79 RT.	INLET																1								
		SS			38																					9
15+45.00	14.92 RT.	INLET																				1				
		SS			18																					5
15+65.00	14.98 RT.	INLET																				1				
		SS			12																					4
		SS			82																					22
17+10.00	C.L.	MANHOLE							1																	
17+10.00	15.00 LT.	DR. STR.																					1			
		SS						10																		
17+10.00	15.79 RT.	DR. STR.																						1		
		SS						12																		
		SS						246																		
19+60.00	C.L.	MANHOLE							1																	
19+60.00	15.00 LT.	DR. STR.																					1			
		SS						10																		
19+60.00	15.79 RT.	DR. STR.																						1		
		SS						12																		
SHABBONA ST.																										
68+50.00	13.00 LT.	INLET																1								
		SS			12																					3
68+50.00	0.49 RT.	MANHOLE							1																	
		SS			10																					2
68+50.00	12.00 RT.	INLET															1									
68+80.00	13.00 LT.	INLET																1								
		SS			12																					3
68+80.00	0.16 RT.	MANHOLE							1																	
		SS			10																					2
68+80.00	12.00 RT.	INLET																1								
69+25.00	13.02 LT.	INLET																1								
		SS			10																					3
69+25.00	0.35 LT.	MANHOLE							1																	
		SS			14																					4
69+25.00	16.20 RT.	INLET																				1				
		SS			34																					9
69+59.93	15.60 RT.	INLET																1								
70+75.00	13.00 LT.	INLET																1								
		SS			10																					2
70+75.00	1.07 LT.	MANHOLE							1																	
		SS			20																					5
70+75.00	20.59 RT.	INLET																1								
71+50.00	13.00 LT.	INLET																1								
		SS			24																					7
71+25.00	13.00 LT.	INLET																				1				
		SS			10																					3
71+25.00	1.00 LT.	MANHOLE							1																	
		SS			12																					3
71+25.00	13.00 RT.	INLET																1								

STORM SEWER SCHEDULE CONTINUED ON NEXT SHEET