STRUCTURES SCHEDULE CONT.

STR NO	ALIGNMENT	CL STATION	OFFSET	RIM (FT)	N INVERT (FT)	NW INVERT (FT)	NW INVERT (FT)	NE INVERT (FT)	S INVERT (FT)	SW INVERT (FT)	SW INVERT (FT)	SE INVERT (FT)	SE INVERT (FT)	W INVERT (FT)	E INVERT (FT)	CATCH BASINS					MANHOLES								INLETS			END SECTIONS	COMMENTS
																CB TA 4 DIA T3F&G	CB TA 4 DIA T20F&G	CB TA 4 DIA T24F&G	CB TA 5 DIA T3F&G	CB TA 5 DIA T20F&G	MAN TA 4 DIA T1F CL	MAN TA 4 DIA T8G	MAN TA 5 DIA T1F CL	MAN TA 5 DIA T8G	MAN SAN 4 DIA T1F CL	MAN SAN 5 DIA T1F CL	MAN SAN 6 DIA T1F CL	MAN SAN 7 DIA T1F CL	INLETS TA T24F&G	INLETS TB T3F&G	INLETS TB T20F&G	PRC FLAR END SEC 15	
																EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH	
9TH STREET & RAMP P																																	
S-1	9th	8+20.51	31.75 RT	417.30		403.42		409.34		412.67	407.25	403.36															1						
S-2	9th	9+00.00	18.46 LT	417.31		411.55																							1				
S-3	9th	9+00.00	18.44 RT	417.31		411.16						411.16						1															HALF TRAP
S-4	9th	9+00.00	29.00 RT	417.85				407.49		407.49		411.06									1												
S-5	9th	10+15.00	21.06 LT	417.96		412.44																							1				
S-6	9th	10+15.00	19.57 RT	417.99		412.01						412.01						1															HALF TRAP
S-7	9th	10+15.00	30.00 RT	418.53				407.82		407.82		411.92									1												
S-8	9th	10+75.00	40.00 RT	417.89		409.00		408.00				408.00									1												
S-9	9th	10+75.00	63.00 LT	417.66		408.45						408.45									1												
S-20	9th	12+65.00	19.00 LT	418.97				414.12																					1				
S-21	9th	12+53.00	19.00 LT	419.02		411.79				414.00																				1			
S-22	9th	12+65.00	19.42 RT	418.96				412.70																					1				
S-23	9th	12+53.00	21.05 RT	419.02				411.37		412.58		411.37				1																	HALF TRAP
S-25	RAMP P	15+85.00	37.32 LT	415.96				409.71		410.48												1											
S-27	RAMP P	15+85.00	30.99 RT	415.71						409.37		409.37										1											
S-39	9th	17+20.00	41.19 RT	415.98						410.39																			1				
S-40	9th	17+32.50	47.54 RT	415.81		409.24		409.24				409.24																		1			
S-43	9th	19+55.00	20.17 RT	414.37						408.98		408.98				1																	HALF TRAP
S-43A	9th	19+65.00	20.06 RT	414.38				409.08																					1				
S-44	9th	19+55.00	19.15 LT	414.39		409.03				409.03						1																	HALF TRAP
S-44A	9th	19+65.00	18.71 LT	414.41				409.13																					1				
S-45	9th	19+55.00	3.00 RT	414.77		408.80		407.80				408.80													1								
S-47	9th	17+10.00	19.00 LT	416.52						409.73																			1				
S-48	9th	17+20.00	19.00 LT	416.42		409.63						409.63																		1			
S-53	9th	17+41.47	22.55 RT	416.33		409.50																							1				
S-70	RAMP P	18+10.00	26.63 RT											415.65																		1	
S-71	RAMP P	18+10.00	11.00 RT	420.82										415.47			1																
S-72	RAMP P	18+10.00	52.00 LT	416.9				413.15																1									FST
S-73	RAMP P	18+75.00	37.00 LT	420.46				412.9		412.9													1										
9TH STREET & RAMP P SUBTOTALS																3	1	2	0	0	4	2	1	1	1	0	1	0	9	3	0	1	
BAUGH AVENUE																																	
S-10	BAUGH	519+00.00	20.36 LT	418.16				413.33																					1				
S-11	BAUGH	519+00.00	17.28 RT	418.23				412.93		412.93								1															HALF TRAP
S-12	BAUGH	519+00.00	26.75 RT	418.75		408.88				412.85		408.88											1										
S-13	BAUGH	517+60.00	15.00 LT	417.57				412.59																					1				
S-14	BAUGH	517+60.00	15.00 RT	417.57				412.27		412.27								1															HALF TRAP
S-15	BAUGH	517+60.00	24.50 RT	418.09		409.54				412.18		409.54											1										
S-16	BAUGH	515+60.00	17.60 LT	416.53				410.57																					1				
S-17	BAUGH	515+60.00	15.00 RT	416.57				410.40		410.40								1															HALF TRAP
S-19	BAUGH	515+60.00	23.00 RT	416.34		410.36				410.36													1										
BAUGH AVENUE SUBTOTALS																0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
I-64 MAINLINE SUBTOTALS (FROM SHEET 2)																0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
ST. CLAIR AVENUE SUBTOTALS (FROM SHEET 2)																1	0	15	1	0	0	0	0	0	0	4	0	1	6	0	0	0	
TOTALS																**4**	**1**	**21**	**1**	**1**	**4**	**2**	**4**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**18**	**3**	**1**	**1**	