S.N. 082-0324 - GIRDER 2

Baseline 70E64E

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 1 and Exp. Jt.	54+99.00	-1.2500	460.37	460.37
CL. Brg. Pier 1	55+00.50	-1.2500	460.35	460.35
1A	55+10.50	-1.2500	460.17	460.20
1B	55+20.50	-1.2500	459.99	460.04
1C	55+30.50	-1.2500	459.79	459.85
1D	55+40.50	-1.2500	459.58	459.66
1E	55+50.50	-1.2500	459.36	459.44
1F	55+60.51	-1.2500	459.13	459.20
1G	55+70.52	-1.2500	458.88	458.95
1H	55+80.53	-1.2500	458.63	458.68
1I	55+90.54	-1.2500	458.36	458.40
1J	56+00.55	-1.2500	458.08	458.10
1K	56+10.56	-1.2500	457.79	457.80
CL. Pier 2	56+23.00	-1.2500	457.41	457.41
2A	56+33.01	-1.2500	457.09	457.10
2B	56+43.02	-1.2500	456.77	456.78
2C	56+53.03	-1.2500	456.43	456.45
2D	56+63.04	-1.2500	456.08	456.11
2E	56+73.05	-1.2500	455.71	455.76
2F	56+83.06	-1.2500	455.34	455.40
2G	56+93.07	-1.2500	454.95	455.02
2H	57+03.08	-1.2500	454.55	454.62
2I	57+13.09	-1.2500	454.14	454.20
2J	57+23.10	-1.2500	453.72	453.77
2K	57+33.11	-1.2500	453.29	453.32
2L	57+43.12	-1.2500	452.84	452.86
2M	57+53.13	-1.2500	452.39	452.40
2N	57+63.14	-1.2500	451.92	451.92
2O	57+73.15	-1.2500	451.43	451.43
CL. Pier 3	57+81.00	-1.2500	451.05	451.05
3A	57+91.01	-1.2500	450.55	450.56
3B	58+01.02	-1.2500	450.03	450.07
3C	58+11.03	-1.2500	449.51	449.56
3D	58+21.04	-1.2500	448.97	449.05
3E	58+31.05	-1.2500	448.42	448.53
3F	58+41.06	-1.2500	447.86	447.99
3G	58+51.07	-1.2500	447.29	447.44
3H	58+61.08	-1.2500	446.71	446.88
3I	58+71.09	-1.2500	446.14	446.32
3J	58+81.10	-1.2500	445.57	445.74
3K	58+91.11	-1.2500	445.00	445.16
3L	59+01.12	-1.2500	444.43	444.57
3M	59+11.13	-1.2500	443.85	443.98
3N	59+21.14	-1.2500	443.28	443.38
3O	59+31.15	-1.2500	442.71	442.78
3P	59+41.16	-1.2500	442.14	442.18
3Q	59+51.17	-1.2500	441.57	441.59
3R	59+61.18	-1.2500	440.99	441.00
CL. Pier 4	59+68.00	-1.2500	440.61	440.61

S.N. 082-0324 - GIRDER 2 CONT.

Baseline 70E64E

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 4	59+68.00	-1.2500	440.61	440.61
4A	59+78.01	-1.2500	440.03	440.03
4B	59+88.02	-1.2500	439.46	439.47
4C	59+98.03	-1.2500	438.89	438.91
4D	60+08.04	-1.2500	438.32	438.36
4E	60+18.05	-1.2500	437.75	437.80
4F	60+28.06	-1.2500	437.17	437.25
4G	60+38.07	-1.2500	436.60	436.69
4H	60+48.08	-1.2500	436.03	436.13
4I	60+58.09	-1.2500	435.46	435.57
4J	60+68.10	-1.2500	434.89	434.99
4K	60+78.11	-1.2500	434.31	434.42
4L	60+88.12	-1.2500	433.74	433.83
4M	60+98.13	-1.2500	433.17	433.24
4N	61+08.14	-1.2500	432.60	432.66
4O	61+08.14	-1.2500	432.03	432.07
4P	61+28.16	-1.2500	431.46	431.48
4Q	61+38.17	-1.2500	430.89	430.90
4R	61+48.18	-1.2500	430.33	430.33
CL. Pier 5	61+55.00	-1.2500	429.94	429.94
5A	61+65.00	-1.2500	429.37	429.38
5B	61+75.00	-1.2500	428.80	428.83
5C	61+85.00	-1.2500	428.24	428.28
5D	61+95.00	-1.2500	427.67	427.74
5E	62+05.00	-1.2500	427.10	427.20
5F	62+15.00	-1.2500	426.53	426.65
5G	62+25.00	-1.2500	425.97	426.11
5H	62+35.00	-1.2500	425.40	425.55
5I	62+45.00	-1.2500	424.83	424.99
5J	62+55.00	-1.2500	424.26	424.43
5K	62+65.00	-1.2500	423.70	423.85
5L	62+75.00	-1.2500	423.13	423.27
5M	62+85.00	-1.2500	422.56	422.68
5N	62+95.00	-1.2500	421.99	422.09
5O	63+05.00	-1.2500	421.43	421.50
5P	63+15.00	-1.2500	420.86	420.91
5Q	63+25.00	-1.2500	420.29	420.32
5R	63+35.00	-1.2500	419.72	419.73
CL. Pier 6	63+45.00	-1.2500	419.15	419.15
6A	63+55.00	-1.2500	418.58	418.58
6B	63+65.00	-1.2500	418.01	418.02
6C	63+75.00	-1.2500	417.44	417.46
6D	63+85.00	-1.2500	416.87	416.91
6E	63+95.00	-1.2500	416.29	416.36
6F	64+05.00	-1.2500	415.72	415.81
6G	64+15.00	-1.2500	415.15	415.25
6H	64+25.00	-1.2500	414.58	414.69
6I	64+35.00	-1.2500	414.01	414.12
6J	64+45.00	-1.2500	413.44	413.54
6K	64+55.00	-1.2500	412.87	412.96
6L	64+65.00	-1.2500	412.31	412.38
6M	64+75.00	-1.2500	411.76	411.80
6N	64+85.00	-1.2500	411.22	411.23
CL. Brg. E. Abut.	64+90.00	-1.2500	410.95	410.95
Bk. E. Abut.	64+93.50	-1.2500	410.76	410.76