SCHEDULE OF QUANTITIES

TABULATION OF CLASS B PATCH - 13 INCH (WESTBOUND)

STATION	LANE	LENGTH (FT)	WIDTH (FT)	TYPE 2 44201007 (SQ. YD.)	TYPE 3 44201011 (SQ. YD.)	TYPE 4 44201013 (SQ. YD.)	SAWCUTS 44213200 (FT)	TIE BARS Z0075300 (EACH)	DOWEL BARS Z0017100 (EACH)	PAVEMENT FABRIC 42001200 (SQ. YD.)
1935+40.00	WBDL	6.0	12.0	8.0	-	-	48.0	0.0	20.0	0.0
1935+62.00	WBDL	6.0	12.0	8.0	-	-	48.0	0.0	20.0	0.0
1935+89.00	WBDL	6.0	12.0	8.0	-	-	48.0	0.0	20.0	0.0
1936+00.00	WBDL	6.0	12.0	8.0	-	-	48.0	0.0	20.0	0.0
1936+27.00	WBDL	10.0	12.0	13.3	-	-	56.0	0.0	20.0	0.0
1936+72.00	WBDL	6.0	12.0	8.0	-	-	48.0	0.0	20.0	0.0
1937+31.00	WBDL	10.0	12.0	13.3	-	-	56.0	0.0	20.0	0.0
1937+95.00	WBDL	6.0	12.0	8.0	-	-	48.0	0.0	20.0	0.0
1938+33.00	WBDL	6.0	12.0	8.0	-	-	48.0	0.0	20.0	0.0
1939+29.00	WBDL	6.0	12.0	8.0	-	-	48.0	0.0	20.0	0.0
1940+33.00	WBDL	6.0	12.0	8.0	-	-	48.0	0.0	20.0	0.0
CLASS B PATCH - 13"		PAGE SUBTOTALS		98.6	0.0	0.0	544.0	0.0	220.0	0.0