SCHEDULES OF QUANTITIES

EARTH EXCAVATION AND SEEDING BY LOCATION

LOCATION NUMBER	EARTH EXCAVATION (CU YD) 20200100	Seeding, Class 1A (ACRE) 25000110	Nitrogen Fert. Nutr. (POUNDS) 25000400	Phosphorous Fert. Nutr. (POUNDS) 25000500	Potassium Fert. Nutr. (POUNDS) 25000600	Mulch Method 2 (ACRE) 25100115	Temp. Eros. Contr. Seeding (POUNDS) 28000250
LOCATION #1	21.8	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
LOCATION #2	24.5	0.00344	0.30960	0.30960	0.30960	0.00344	0.34400
LOCATION #3	0.5	0.00114	0.10260	0.10260	0.10260	0.00114	0.11400
LOCATION #4	11.3	0.00921	0.82890	0.82890	0.82890	0.00921	0.92100
LOCATION #5	0.9	0.00126	0.11340	0.11340	0.11340	0.00126	0.12600
LOCATION #6	0.6	0.00171	0.15390	0.15390	0.15390	0.00171	0.17100
LOCATION #7	0.3	0.00201	0.18090	0.18090	0.18090	0.00201	0.20100
LOCATION #8	59.6	0.00263	0.23670	0.23670	0.23670	0.00263	0.26300
LOCATION #9	0.1	0.00122	0.10980	0.10980	0.10980	0.00122	0.12200
LOCATION #10	0.2	0.00177	0.15930	0.15930	0.15930	0.00177	0.17700
LOCATION #11	0.6	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
LOCATION #12	108.7	0.05840	5.25600	5.25600	5.25600	0.05840	5.84000
LOCATION #13	9.3	0.00670	0.60300	0.60300	0.60300	0.00670	0.67000
TOTALS	238.4	0.08949	8.0541	8.0541	8.0541	0.08949	8.949
ROUND TO	240.0	0.25	25	25	25	0.25	25

SUB–BASE AND SIDEWALK BY LOCATION

LOCATION NUMBER	SUBBASE GRAN MATL, TYPE B 4" (SQ YD) 31101200	PCC SIDEWALK 5" (SQ FT) 42400200	DETECT. WARNINGS (SQ FT) 42400800	SIDEWALK REMOVAL (SQ FT) 44000600	DRINKING FOUNTAIN REM. & REPL. (EACH) #5000500
LOCATION #1	196.9	1769.3	12.0	1769.3	1.0
LOCATION #2	220.8	1998.6	12.0	1998.6	1.0
LOCATION #3	4.4	36.6	12.0	36.6	0.0
LOCATION #4	102.0	752.0	12.0	752.0	0.0
LOCATION #5	7.5	64.8	0.0	64.8	0.0
LOCATION #6	4.8	40.2	12.0	40.2	0.0
LOCATION #7	2.3	18.8	0.0	18.8	0.0
LOCATION #8	236.3	0.0	0.0	0.0	0.0
LOCATION #9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOCATION #10	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
LOCATION #11	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
LOCATION #12	247.1	0.0	0.0	0.0	0.0
LOCATION #13	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALS	1063.1	4680.3	60.0	4680.3	2.0
ROUND TO	1065.0	4685.0	60.0	4685.0	2.0