SCHEDULE OF QUANTITIES

X0930500	STORM SEWER WATER MAIN 18"	FT.
	HARRISON AVE.	
	47.80' LT. STA. 237+79.60-63.87' LT. STA. 237+65.96	18
	48.83' LT. STA. 240+50.00-38.47' LT. STA. 242+50.00	194
	38.47' LT. STA. 242+50.00-49.17' LT. STA. 244+16.72	166
	74.70' LT. STA. 252+51.75-51.60' LT. STA. 252+74.00	32
	49.58' LT. STA. 265+00.00-41.96' LT. STA. 266+72.00	166
	53.00' LT. STA. 278+67.46-73.78' LT. STA. 278+67.78	21
	TOTAL	597
X4066436	BITUMINOUS CONCRETE SURFACE COURSE, SUPERPAVE, MIX "E", N70	TON
	STA. 109+26.5-115+00	326
	STA. 115+00-122+00	348
	STA. 122+00-129+00	381
	STA. 129+00-136+00	404
	STA. 136+00-143+00	369
	STA. 143+00-150+00	404
	STA. 150+00-156+26	223
	TOTAL	2,455
X4066616	BITUMINOUS CONCRETE BINDER COURSE, SUPERPAVE, IL-19.0, N70	TON
	STA. 109+26.5-115+00	326
	STA. 115+00-122+00	348
	STA. 122+00-129+00	381
	STA. 129+00-136+00	404
	STA. 136+00-143+00	369
	STA. 143+00-150+00	404
	STA. 150+00-156+26	223
	TOTAL	2,455
X4066412	BITUMINOUS CONCRETE SURFACE COURSE, SUPERPAVE, MIX "C", N30	TON
	MULTI-USE PATH	
	RT. STA. 202+68.50-206+27.50	45
	RT. STA. 206+84.68-215+90.60	113
	RT. STA. 216+68.00-225+99.43	118
	RT. STA. 227+07.28-235+52.36	105
	RT. STA. 235+71.48-237+71.40	24
	RT. STA. 237+92.00-238+05.37	2
	RT. STA. 238+30.08-244+13.59	76
	RT. STA. 244+93.21-251+10.70	77
	RT. STA. 251+34.68-255+74.59	54
	RT. STA. 256+60.89-261+80.57	64
	LT. STA. 262+77.52-269+39.64	81
	LT. STA. 269+85.86-279+05.37	115
	RT. STA. 280+84.98-287+02.07	79
	RT. STA. 287+53.85-287+91.62	4
	MULFORD LT. STA. 9+11.42-15+47.83	81
	MULFORD LT. STA. 16+97.52-22+23.16	68
	WENTWORTH STA. 400+75.20-401+25.91	25
	TOTAL	1,131

Z0017202	DOWEL BARS 1 1/2"	EACH
	STA. 201+12.31	82
	P.E. LT. STA. 201+82.06	18
	C.E. RT. STA. 203+93.37	51
	HOLMES ST. C.E.R. STA. 206+57	52
	UPLAND ST. LT. STA. 210+81	24
	RT. STA. 216+25	53
	EGGLESTON	30
	FOREST VIEW STA. 504+79.50	59
	FOREST VIEW STA. 508+48.73	30
	WELWORTH AVE.	30
	C.E. RT. STA. 234+85.98	19
	WELWORTH AVE. C.E. RT. STA. 236+81.00	19
	WELWORTH AVE. C.E. RT. STA. 236+18.40	24
	MARIPOSA AVE.	26
	EASTROCK RT. STA. 601+48.89	24
	EASTROCK LT. STA. 602+71.55	27
	EASTROCK STA. 605+53.65	30
	ARNOLD AVE.	29
	SANDHUTTON RT.	60
	STOWMARKET RT.	92
	STOWMARKET LT.	100
	MULFORD STA. 9+00.29	75
	MULFORD RT. STA. 20+89.27	27
	MULFORD LT. STA. 22+23.00	29
	RT. STA. 287+91.37	24
	LT. STA. 289+61.24	24
	TOTAL	1,058
Z0065745	SLOTTED DRAIN 12" WITH 2 1/2" SLOT	FOOT
	47.0' LT. STA. 203+75-204+55	80
	42.0' RT. STA. 206+30-206+50	20
	TOTAL	100

SCHEDULE OF EARTHWORK QUANTITIES

LOCATION	EARTH EXCAVATION	EARTH EXCAVATION ADJUSTED FOR SHRINKAGE (25%)	EMBANKMENT	EARTHWORK BALANCE WASTE (+) OR SHORTAGE (-)
	C.Y.	C.Y.	C.Y.	C.Y.
HARRISON AVENUE				
STA. 201+17.31-289+61.24	37,893	28,420	11,539	16,881
FOREST VIEW ROAD				
STA. 504+79.69-508+57.33	290	218	0	218
EASTROCK DRIVE				
STA 601+24.56-603+64.78	546	410	10	400
MULFORD ROAD				
STA. 8+99.05-15+00.00	1,762	1,322	1,229	93
MULFORD ROAD				
STA. 17+50.00-22+23.04	2,268	1,701	68	1,633
TOTAL	42,759	32,071	12,846	19,225