SCHEDULE OF QUANTITIES

CONDUIT INSTALLED 1 1/4" DIA. NON-METALLIC

FOOT	LOCATION			
196	RT	1260+50	-	1262+46
155	RT	1262+46	-	1264+09
68	RT	1264+09	-	1264+71
419	TOTAL			

BITUMINOUS CONCRETE SURFACE COURSE, SUPERPAVE, MIX C, N50

TON	LOCATION				
55	LT	1240+25	-	1247+50	(8' SHOULDERS)
67	RT	1240+00	-	1250+84	
80	LT	1247+50	-	1253+00	(8' SHOULDERS)
50	LT	1253+00	-	1259+50	(8' SHOULDERS)
73	RT	1252+44	-	1264+51	
60	LT	1259+50	-	1264+50	(8' SHOULDERS)
	TURKEY HOLLOW ROAD				
10	RT	97+50	-	99+68	
9	LT	97+50	-	99+62	
404	TOTAL				

BITUMINOUS CONCRETE SURFACE COURSE, SUPERPAVE, MIX D, N70

TON	LOCATION			
958	RT & LT	1240+00	-	1264+51
	TURKEY HOLLOW ROAD			
65	RT & LT	97+50	-	99+61
1,023	TOTAL			

BITUMINOUS CONCRETE BINDER COURSE, SUPERPAVE, IL-19.0, N70

TON	LOCATION				
186	RT	1240+00	-	1246+04	(2 1/4")
75	RT	1246+04	-	1248+44	(2 1/4")
138	RT	1248+44	-	1252+88	(2 1/4")
209	RT	1252+88	-	1259+61	(2 1/4")
73	RT	1259+61	-	1262+01	(2 1/4")
76	RT	1262+01	-	1264+51	(2 1/4")
757	SUB TOTAL				(2 1/4")
382	RT	1240+84	-	1246+04	(10 1/4")
369	RT	1246+04	-	1248+44	(10 1/4")
813	RT	1248+44	-	1252+88	(10 1/4")
741	RT	1252+88	-	1259+61	(10 1/4")
337	RT	1259+61	-	1262+01	(10 1/4")
449	RT	1262+01	-	1264+51	(10 1/4")
3091	SUB TOTAL				(10 1/4")
	TURKEY HOLLOW ROAD				
345	RT & LT	97+50	-	99+61	(8")
345	SUB TOTAL				(8")
4,193	TOTAL				

LEVELING BINDER (HAND METHOD), SUPERPAVE N70

TON	LOCATION			
20	RT & LT	1240+00	-	1264+51
20	TOTAL			

LEVELING BINDER (MACHINE METHOD), SUPERPAVE N70

TON	LOCATION				
639	RT & LT	1240+00	-	1264+51	
236	RT & LT	1240+00	-	1264+51	(CROSS SLOPE CORRECTION)
875	TOTAL				

DRAIN FOR AGGREGATE BASE COURSE

SQYD	LOCATION	
2	LT&RT	1242+00
2	LT&RT	1244+50
2	LT&RT	1247+00
2	LT&RT	1249+50
1	RT	1252+19
1	RT	1253+50
1	RT	1255+00
1	RT	1256+50
1	RT	1258+00
1	RT	1259+50
1	RT	1261+00
1	RT	1262+50
1	RT	1264+00
1	RT	1264+45
	TURKEY HOLLOW ROAD	
5	LT&RT	99+11
23	TOTAL	

PLOT DATE = Wed Jun 21 13:55:28 2006
FILE NAME = c:\pwworking\d06\79841\d0679841cvr.dgn
PLOT SCALE = 50.0000 ' / IN.
USER NAME = magill

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCALE: VERT. HORIZ.
DATE
DRAWN BY
CHECKED BY